

ANEXO ID - PLANILHA ORÇAMENTARIA (LOTE IV)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

|   |   |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA                                 | DATA : 25/03/2020   |
| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO SABER.        | VALOR DA OBRA: R\$ 350.828,51   |
| LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |

| ITEM       | FONTE  | CODIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R\$)    |
|------------|--------|-----------|--|-------|--------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   |        |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 2.461,25</b>  |
| 1.1        | SEDOP  | 011340    | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica  | M2    | 6,16   | R\$ 161,49             | 29,00% | R\$ 208,32             | R\$ 1.283,25         |
| 1.2        | SEDOP  | 010009    | Locação da obra a trena  | M2    | 229,63 | R\$ 3,98               | 29,00% | R\$ 5,13               | R\$ 1.178,00         |
| <b>2</b>   |        |           | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 790,68</b>    |
| 2.1        | SEDOP  | 030010    | Escavação manual ate 1.50m de profundidade   | M3    | 9,15   | R\$ 39,84              | 29,00% | R\$ 51,39              | R\$ 470,22           |
| 2.2        | SEDOP  | 030011    | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento   | M3    | 2,75   | R\$ 90,33              | 29,00% | R\$ 116,53             | R\$ 320,46           |
| <b>3</b>   |        |           | <b>FUNDAÇÃO</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 17.644,91</b> |
| 3.1        | SEDOP  | 040283    | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)   | M3    | 3,74   | R\$ 1.987,22           | 29,00% | R\$ 2.563,51           | R\$ 9.587,53         |
| 3.2        | SEDOP  | 040284    | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração  | M3    | 3,34   | R\$ 1.870,07           | 29,00% | R\$ 2.412,39           | R\$ 8.057,38         |
| <b>4</b>   |        |           | <b>ESTRUTURA</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 15.567,01</b> |
| 4.1        | SEDOP  | 050729    | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca   | M3    | 5,63   | R\$ 2.143,42           | 29,00% | R\$ 2.765,01           | R\$ 15.567,01        |
| <b>5</b>   |        |           | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 651,19</b>    |
| 5.1        | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.   | M2    | 61,26  | R\$ 8,24               | 29,00% | R\$ 10,63              | R\$ 651,19           |
| <b>6</b>   |        |           | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 16.097,19</b> |
| 6.1        | SINAPI | 87478     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2    | 352,07 | R\$ 31,71              | 29,00% | R\$ 40,91              | R\$ 14.403,18        |
| 6.2        | SINAPI | 93183     | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016  | M     | 35,40  | R\$ 31,34              | 29,00% | R\$ 40,43              | R\$ 1.431,22         |
| 6.3        | SINAPI | 93184     | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016   | M     | 11,00  | R\$ 18,52              | 29,00% | R\$ 23,89              | R\$ 262,79           |
| <b>7</b>   |        |           | <b>REVESTIMENTO</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 40.522,64</b> |
| 7.1        | SEDOP  | 110143    | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3   | M2    | 644,53 | R\$ 8,27               | 29,00% | R\$ 10,67              | R\$ 6.877,14         |
| 7.2        | SEDOP  | 110763    | REBOÇO COM ARAGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST.  | M2    | 576,94 | R\$ 33,56              | 29,00% | R\$ 43,29              | R\$ 24.975,73        |
| 7.3        | SEDOP  | 110148    | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1  | M2    | 67,59  | R\$ 70,98              | 29,00% | R\$ 91,56              | R\$ 6.188,54         |
| 7.4        | SEDOP  | 110762    | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.  | M2    | 67,59  | R\$ 28,46              | 29,00% | R\$ 36,71              | R\$ 2.481,23         |
| <b>8</b>   |        |           | <b>PISOS</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 39.527,08</b> |
| 8.1        | SEDOP  | 130507    | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO  | M2    | 184,59 | R\$ 43,93              | 29,00% | R\$ 56,67              | R\$ 10.460,72        |
| 8.2        | SEDOP  | 130110    | CAMADA REGULARIZADORA  | M2    | 184,59 | R\$ 26,66              | 29,00% | R\$ 34,39              | R\$ 6.348,05         |
| 8.3        | SEDOP  | 130119    | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS  | M2    | 184,59 | R\$ 67,48              | 29,00% | R\$ 87,05              | R\$ 16.068,56        |
| 8.4        | SEDOP  | 130492    | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA   | M2    | 67,00  | R\$ 76,94              | 29,00% | R\$ 99,25              | R\$ 6.649,75         |
| <b>9</b>   |        |           | <b>INSTALAÇÕES</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 40.298,67</b> |
| <b>9.1</b> |        |           | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 16.889,12</b> |
| 9.1.1      | SINAPI | 93128     | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016  | UN    | 29,00  | R\$ 91,06              | 29,00% | R\$ 117,47             | R\$ 3.406,63         |
| 9.1.2      | SINAPI | 93143     | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016.  | UN    | 20,00  | R\$ 111,72             | 29,00% | R\$ 144,12             | R\$ 2.882,40         |
| 9.1.3      | SINAPI | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                | UN    | 2,00   | R\$ 1.125,47           | 29,00% | R\$ 1.451,86           | R\$ 2.903,72         |
| 9.1.4      | SEDOP  | 171164    | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR   | UN    | 5,00   | R\$ 68,41              | 29,00% | R\$ 88,25              | R\$ 441,25           |
| 9.1.5      | SEDOP  | 250732    | VENTILADOR DE TETO   | UN    | 6,00   | R\$ 200,06             | 29,00% | R\$ 258,08             | R\$ 1.548,48         |
| 9.1.6      | SEDOP  | 170615    | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)   | UN    | 1,00   | R\$ 509,67             | 29,00% | R\$ 657,47             | R\$ 657,47           |
| 9.1.7      | SEDOP  | 180680    | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO   | UN    | 2,00   | R\$ 194,10             | 29,00% | R\$ 250,39             | R\$ 500,78           |
| 9.1.8      | SEDOP  | 171092    | ELETRODUTO FºGº 3/4"   | M     | 60,00  | R\$ 9,38               | 29,00% | R\$ 12,10              | R\$ 726,00           |
| 9.1.9      | SEDOP  | 171017    | Eletroduto de FºGº de 1"   | M     | 10,00  | R\$ 11,03              | 29,00% | R\$ 14,23              | R\$ 142,30           |
| 9.1.10     | SEDOP  | 171175    | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D=72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO.   | UN    | 40,00  | R\$ 16,99              | 29,00% | R\$ 21,92              | R\$ 876,80           |

ANEXO ID - PLANILHA ORÇAMENTARIA (LOTE IV)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

|   |   |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA                                 | DATA : 25/03/2020   |
| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO SABER.        | VALOR DA OBRA: R\$ 350.828,51   |
| LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |

| ITEM       | FONTE   | CODIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R\$)    |
|------------|---------|-----------|--|-------|--------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| 9.1.11     | PRÓPRIA | COMP-001  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W   | UN    | 21,00  | R\$ 82,71              | 29,00% | R\$ 106,70             | R\$ 2.240,70         |
| 9.1.12     | PRÓPRIA | COMP-002  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W   | UN    | 7,00   | R\$ 62,30              | 29,00% | R\$ 80,37              | R\$ 562,59           |
| <b>9.2</b> |         |           | <b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 23.409,55</b> |
| 9.2.1      | SEDOP   | 180214    | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS)  | Pt    | 11,00  | R\$ 281,34             | 29,00% | R\$ 362,93             | R\$ 3.992,23         |
| 9.2.2      | SEDOP   | 180299    | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)   | Pt    | 10,00  | R\$ 300,58             | 29,00% | R\$ 387,75             | R\$ 3.877,50         |
| 9.2.3      | SINAPI  | 98068     | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UN    | 1,00   | R\$ 6.645,66           | 29,00% | R\$ 8.572,90           | R\$ 8.572,90         |
| 9.2.4      | SEDOP   | 180544    | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 30 PESSOAS.  | UN    | 1,00   | R\$ 1.952,94           | 29,00% | R\$ 2.519,29           | R\$ 2.519,29         |
| 9.2.5      | SINAPI  | 98102     | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018  | UN    | 4,00   | R\$ 61,88              | 29,00% | R\$ 79,83              | R\$ 319,32           |
| 9.2.6      | SINAPI  | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 6,00   | R\$ 176,32             | 29,00% | R\$ 227,45             | R\$ 1.364,70         |
| 9.2.7      | SEDOP   | 180836    | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L   | UN    | 1,00   | R\$ 2.142,33           | 29,00% | R\$ 2.763,61           | R\$ 2.763,61         |
| <b>10</b>  |         |           | <b>FORRO</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 14.278,04</b> |
| 10.1       | SEDOP   | 140348    | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC.  | M2    | 184,59 | R\$ 36,95              | 29,00% | R\$ 47,67              | R\$ 8.799,41         |
| 10.2       | SEDOP   | 141336    | FORRO EM LAMBRI DE PVC.  | M2    | 184,59 | R\$ 23,01              | 29,00% | R\$ 29,68              | R\$ 5.478,63         |
| <b>11</b>  |         |           | <b>ESQUADRIAS</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 38.218,30</b> |
| 11.1       | SEDOP   | 090065    | ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR  | M2    | 19,32  | R\$ 511,84             | 29,00% | R\$ 660,27             | R\$ 12.756,42        |
| 11.2       | SINAPI  | 90822     | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (incl. Pintura anti corrosiva)  | UN    | 13,86  | R\$ 381,55             | 29,00% | R\$ 492,20             | R\$ 6.821,89         |
| 11.3       | SINAPI  | 94573     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.  | M2    | 20,15  | R\$ 302,03             | 29,00% | R\$ 389,62             | R\$ 7.850,84         |
| 11.4       | SEDOP   | 090825    | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)  | M2    | 24,04  | R\$ 347,91             | 29,00% | R\$ 448,80             | R\$ 10.789,15        |
| <b>12</b>  |         |           | <b>PINTURA</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 9.833,61</b>  |
| 12.1       | SINAPI  | 88487     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.   | M2    | 346,00 | R\$ 8,71               | 29,00% | R\$ 11,24              | R\$ 3.889,04         |
| 12.2       | SEDOP   | 150252    | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO.  | M2    | 281,20 | R\$ 16,39              | 29,00% | R\$ 21,14              | R\$ 5.944,57         |
| <b>13</b>  |         |           | <b>LOUÇAS E METAIS</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 4.536,26</b>  |
| 13.1       | SEDOP   | 190090    | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO   | UN    | 3,00   | R\$ 341,45             | 29,00% | R\$ 440,47             | R\$ 1.321,41         |
| 13.2       | SEDOP   | 190375    | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA.  | UN    | 2,00   | R\$ 462,14             | 29,00% | R\$ 596,16             | R\$ 1.192,32         |
| 13.3       | SEDOP   | 190238    | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M)   | UN    | 3,00   | R\$ 507,36             | 29,00% | R\$ 654,49             | R\$ 1.963,47         |
| 13.4       | SEDOP   | 190218    | CHUVEIRO EM PVC.   | UN    | 2,00   | R\$ 22,89              | 29,00% | R\$ 29,53              | R\$ 59,06            |
| <b>14</b>  |         |           | <b>COBERTURA</b>   |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 31.962,12</b> |
| 14.1       | SEDOP   | 070030    | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm  | M2    | 10,02  | R\$ 41,31              | 29,00% | R\$ 53,29              | R\$ 533,97           |
| 14.2       | SEDOP   | 071360    | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)   | KG    | 10,02  | R\$ 15,34              | 29,00% | R\$ 19,79              | R\$ 198,30           |
| 14.3       | SEDOP   | 070053    | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada  | M2    | 211,57 | R\$ 45,27              | 29,00% | R\$ 58,40              | R\$ 12.355,69        |
| 14.4       | SINAPI  | 00007198  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)  | M2    | 211,57 | R\$ 42,44              | 29,00% | R\$ 54,75              | R\$ 11.583,46        |
| 14.5       | SEDOP   | 080028    | Descupinização   | M2    | 211,57 | R\$ 6,31               | 29,00% | R\$ 8,14               | R\$ 1.722,18         |
| 14.6       | PRÓPRIA | COMP-003  | MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM   | M²    | 211,57 | R\$ 20,40              | 29,00% | R\$ 26,32              | R\$ 5.568,52         |
| <b>15</b>  |         |           | <b>COMBATE A INCENDIO</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 1.160,12</b>  |
| 15.1       | SEDOP   | 241468    | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE  | UN    | 8,00   | R\$ 52,28              | 29,00% | R\$ 67,44              | R\$ 539,52           |
| 15.2       | SEDOP   | 201328    | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG  | UN    | 2,00   | R\$ 240,54             | 29,00% | R\$ 310,30             | R\$ 620,60           |
| <b>16</b>  |         |           | <b>DIVERSOS</b>  |       |        |                        |        |                        | <b>R\$ 4.009,04</b>  |
| 16.1       | SEDOP   | 190716    | BARRA EM AÇO - PNE   | M     | 3,00   | R\$ 216,00             | 29,00% | R\$ 278,64             | R\$ 835,92           |
| 16.2       | SEDOP   | 270220    | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA  | M2    | 189,00 | R\$ 5,31               | 29,00% | R\$ 6,85               | R\$ 1.294,65         |
| 16.3       | SEDOP   | 260188    | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO   | CJ    | 1,00   | R\$ 1.456,18           | 29,00% | R\$ 1.878,47           | R\$ 1.878,47         |



WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME  
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: eng.wendell@hotmail.com

ANEXO ID - PLANILHA ORÇAMENTARIA (LOTE IV)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

|   |   |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA                                 | DATA : 25/03/2020   |
| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO SABER.        | VALOR DA OBRA: R\$ 350.828,51   |
| LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |

| ITEM                         | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                      | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I         | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R\$)     |
|------------------------------|-------|--------|---|-------|--------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 17                           |       |        | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>  |       |        |                        | <b>29,00%</b> |                        | <b>R\$ 73.270,40</b>  |
| 17.1                         |       |        | <b>MURETA</b>   |       |        |                        | <b>29,00%</b> |                        | <b>R\$ 73.270,40</b>  |
| 17.1.1                       | SEDOP | 260651 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m)        | M     | 160,00 | R\$ 249,55             | <b>29,00%</b> | R\$ 321,92             | R\$ 51.507,20         |
| 17.1.2                       | SEDOP | 261526 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | M     | 160,00 | R\$ 105,44             | <b>29,00%</b> | R\$ 136,02             | R\$ 21.763,20         |
| <b>VALOR TOTAL (COM BDI)</b> |       |        |   |       |        |                        |               |                        | <b>R\$ 350.828,51</b> |

Valor da proposta: (Trezentos e Cinquenta mil e Oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)

Validade da proposta: 60 (dias)

Prazo de execução: 120 (dias)

Forma de pagamento: (Medição)

A empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, é ciente de todas as condições e concorda com as mesmas, declara ainda que, caso seja vencedora da licitação, assinará o contrato digital e físico, no prazo previsto no item 62 do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP. Os dados do responsável pela assinatura do contrato: JEISON WENDELL DE A. SOUSA, Solteiro, portador do RG sob nº. 4911867 - PC/PA e CPF nº. 890.197.922-53, residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz Lages de Mesquita, nº 1051, Bairro Jardim das Araras, Município de Itaituba/PA

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0552

OP:003

Itaituba – Pará, 25 de março de 2020

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME  
CNPJ: 17.243.727/0001-00