



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARA COTAÇÃO DE PREÇOS).

ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO ITAPACURÁ NA ESTRADA DE PIMENTAL

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica km 11, sentido Itaituba/Rurópolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 12 (PONTE DO ITAPACURÁ).



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 75 ML DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DO PIMENTAL).

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazonica km 11, sentido Itaituba/Ruropolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 12. (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		TOTAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	75	0,00			0,00	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-			-	-
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	60				0,00	SINAPI 93207
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 1 ponte	M²	12				0,00	SINAPI 74209/001
1.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 9 pontes	M²	2,02				0,00	SINAPI 73916/002
1.1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	606				0,00	SINAPI 73859/002
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	655,22				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	86,2				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	218,27				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	123,14				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	79,46				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	346,34				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	86,2				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	25,02				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 75 ML DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DO PIMENTAL).

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazonica km 11, sentido Itaituba/Ruropolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 12. (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		TOTAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	461,80				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	1.385,40				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	564,30				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	307,86				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	153,92				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	153,92				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	577,24				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M²	185,48				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL			75,00				0,00	0,00

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2.017.



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 75 ML DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DO PIMENTAL).

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazonica km 11, sentido Itaituba/Ruropolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 12. (PONTE DO ITAPACURÁ NA ESTRADA DE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		



CONSTRUÇÃO DE 75 ML DE PONTE SOBRE O RIO ITAPACURÁ										
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	30 Dias	60 Dias	90 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA
										FÍSICO
										FINANCEIRO
										Data:
										31/05/2017
6.0	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:									
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M²	60		100%	100%			100%	0,00
6.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M²	12		100%	70%	30%		100%	0,00
6.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 18 pontes	M²	2,02		100%	70%	30%		100%	0,00
6.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	606		100%	70%	30%		100%	0,00
6.2	INFRA-ESTRUTURA									
6.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	655		100%	60%	40%		100%	0,00
6.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	86,20		100%	60%	40%		100%	0,00
6.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	218		100%	60%	40%		100%	0,00
6.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	123,1		100%	60%	40%		100%	0,00
6.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	79,5		100%	60%	40%		100%	0,00
6.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	346		100%	60%	40%		100%	0,00
6.3	MESO-ESTRUTURA									
6.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	86,2		100%	15%	85%		100%	0,00
6.3.2	Fornecimento, transportes colocação de balancins	M	25,0		100%	15%	85%		100%	0,00
6.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	462		100%	15%	85%		100%	0,00
6.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	1.385		100%	15%	85%		100%	0,00



ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO..										
CONSTRUÇÃO DE 75 ML DE PONTE SOBRE O RIO ITAPACURÁ										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	30 Dias	60 Dias	90 Dias	TOTAL PARCIAL	PERCENTUAL FINANCEIRO
SUPER-ESTRUTURA										
6.4										
6.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	564,3		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
6.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	308		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
6.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	154		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
6.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	154		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
6.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	577		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
6.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M²	185,48		0,00		0,00	0,00	0,00	100%
TOTAL SIMPLES R\$					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO R\$					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Percentual Simples %						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Percentual Acumulado %						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Itaituba - Pa, 31 de Maio de 2.017

Leon Lana Saboga S. Aguiar's. Lúcia
 LANA SABRYNA ESTRELA BENEDETTI
 Engenheira Civil - Crea-Pa 151604296-4 PA