



CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

BDI = 29,77%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						76.497,60	99.270,94
1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	un	1,00	76.497,60	99.270,94	76.497,60	99.270,94
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						20.786,11	26.951,32
2.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	18,00	175,91	228,28	3.166,38	4.109,04
2.2	CPU-002	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	Composições Próprias	MÊS	6,00	2.420,73	3.141,38	14.524,38	18.848,28
2.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	9.985,00	0,31	0,40	3.095,35	3.994,00
3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						14.376,96	18.656,98
3.1	CPU-003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	m2	1,00	14.376,96	18.656,98	14.376,96	18.656,98
4		REVESTIMENTO PRIMARIO						6.758.004,59	8.774.971,05
4.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						3.216.256,19	4.176.947,69
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA VIA)	SINAPI	M2	113.835,00	0,35	0,45	39.842,25	51.225,75



CONSTRUTORA ACARÍ

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

BDI = 29,77%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.1.2	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	11.383,50	12,73	16,52	144.911,96	188.055,42
4.1.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). (CAMADA INSERVIVEL)	SINAPI	M3XKM	213.440,63	2,74	3,56	584.827,33	759.848,64
4.1.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)	SINAPI	M2	3.794,50	0,35	0,45	1.328,08	1.707,53
4.1.5	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	SINAPI	M3	34.150,50	12,73	16,52	434.735,87	564.166,26
4.1.6	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	640.321,88	2,74	3,56	1.754.481,95	2.279.545,89
4.1.7	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	113.835,00	2,25	2,92	256.128,75	332.398,20
4.2	FORMAÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE							1.770.874,20	2.299.011,68
4.2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	SINAPI	M3	11.383,50	12,73	16,52	144.911,96	188.055,42
4.2.2	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	213.440,63	2,74	3,56	584.827,33	759.848,64



CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

BDI = 29,77%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.2.3	COM-33760150	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	Composições Próprias	m3	11.383,50	91,46	118,69	1.041.134,91	1.351.107,62
4.3	FORMAÇÃO DA CAMADA DE BASE							1.770.874,20	2.299.011,68
4.3.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	SINAPI	M3	11.383,50	12,73	16,52	144.911,96	188.055,42
4.3.2	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	213.440,63	2,74	3,56	584.827,33	759.848,64
4.3.3	COM-33760150	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	Composições Próprias	m3	11.383,50	91,46	118,69	1.041.134,91	1.351.107,62
5	PAVIMENTAÇÃO							9.204.691,08	11.945.431,07
5.1	CPU-008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	Composições Próprias	m2	113.835,00	7,73	10,03	879.944,55	1.141.765,05
5.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	113.835,00	2,72	3,53	309.631,20	401.837,55
5.3	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	159.369,20	0,76	0,99	121.120,59	157.775,51



CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

BDI = 29,77%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5.4	CUP-005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	Composições Próprias	m3	3.984,23	1.981,31	2.571,15	7.893.994,74	10.244.052,96
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							117.243,09	152.026,35
6.1	102512	PINTURA DE FAIXA VIARIA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	29.955,00	3,91	5,07	117.124,05	151.871,85
6.2	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	6,00	19,84	25,75	119,04	154,50
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA							2.349.456,12	3.048.962,49
7.1	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	32.950,50	2,44	3,17	80.399,22	104.453,09
7.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	19.970,00	54,53	70,76	1.088.964,10	1.413.077,20
7.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	SINAPI	M	19.970,00	1,44	1,87	28.756,80	37.343,90
7.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1.437,84	800,74	1.039,12	1.151.336,00	1.494.088,30



CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

BDI = 29,77%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

									VALOR BDI TOTAL:	5.525.214,65
									VALOR ORÇAMENTO:	18.541.055,55
									VALOR TOTAL:	24.066.270,20